

BUtgb vzw - **UBAtc** asbl



DAKEN

SYNTHETISCHE KOUDLIJM VOOR ISOLATIE

COFAFOAM PRO-B1, COFAFOAM PRO-B1 XL

Geldig van 04/11/2024 tot 03/11/2029

Goedkeuringshouder:

COFAPRO BV
Vosveld 16
2110 Wijnegem
Tel.: +32 (0)3 775 22 40
Website: www.cofapro.be
E-mail: info@cofapro.be



Een technische goedkeuring betreft een gunstige beoordeling door een door de BUtgb aangeduide competente, onafhankelijke en onpartijdige goedkeuringsoperator van een bouwproduct voor een welbepaalde toepassing.

De technische goedkeuring legt de resultaten van het goedkeuringsonderzoek vast. Dit onderzoek bestaat uit:

- de identificatie van de relevante eigenschappen van het product in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan,
- het ontwerp van het product,
- de betrouwbaarheid van de productie.

De technische goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de goedkeuringshouder.

Het behouden van de technische goedkeuring vereist dat de goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product aangetoond blijft. De opvolging van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUtgb toevertrouwd aan een competente, onafhankelijke en onpartijdige certificatieoperator.

De technische goedkeuring, evenals de certificatie van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken. De aannemer en/of architect blijven onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De technische goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUtgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Goedkeuringsoperatoren



Buildwise

Kleine Kloosterstraat 23 1932 Sint-Stevens-Woluwe
info@buildwise.be - www.buildwise.be



SECO Belgium

Hoofdzetel: Kantersteen 47 1000 Brussel
Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem
mail@seco.be - www.groupseco.be

Certificatieoperator*



BCCA

Hoofdzetel: Kantersteen 47 1000 Brussel
Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem
mail@bccca.be - www.bccca.be

* De door de BUtgb vzw aangeduide certificatieoperator werkt volgens een door BELAC (www.belac.be) accrediteerbaar systeem.




VOORWOORD

Dit document betreft aanpassing van de goedkeuringstekst ATG 3287, geldig van 25/08/2023 tot 24/08/2028. De wijzigingen t.o.v. voorgaande versie worden hieronder opgesomd:

Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie
– aanpassing van de contactgegevens van de goedkeuringshouder

Technische goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUtgb-website (www.butgb-ubatc.be) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de technische goedkeuring kan geraadpleegd worden door de QR-code op de voorpagina te scannen.

 De intellectuele eigendomsrechten betreffende de technische goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUtgb.



NORMEN EN ANDERE REFERENTIES

AGCR-RGAC	2022-06-30	BUtgb Algemeen Goedkeurings- en Certificatiereglement
TV 280		Het platte dak (Buildwise)
	2020	Leidraad voor de Technische Goedkeuring ATG "Synthetische lijmen – Isolatie voor platte daken (BUtb)
BUtgb Infoblad nr. 2012/02	2012	Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4
		Verwerkingsrichtlijnen van de Goedkeuringshouder

1 Voorwerp

Deze goedkeuring heeft betrekking op een plaatsingssysteem dat bestaat uit de partiële gekleefde plaatsing van isolatieplaten voor platte daken met behulp van een synthetische koudlijm op overeenstemmende ondergronden.

De isolaties en ondergronden, die in het kader van de huidige Technische Goedkeuring kunnen worden gebruikt, worden vermeld in Tabel 2 en Tabel 3 respectievelijk.

Het plaatsingssysteem bestaat, van onder naar boven, uit een ondergrond (eventueel bedekt met een damp scherm) waarop een synthetische koudlijm COFAFOAM PRO-B1 of COFAFOAM PRO-B1 XL, en dan een isolatie met ATG certificatie.

2 Materialen

2.1 Synthetische koudlijm

De synthetische koudlijmen COFAFOAM PRO-B1 en COFAFOAM PRO-B1 XL zijn één-componentlijmen op basis van polyurethaan harsen.

De kenmerken van de synthetische koudlijmen COFAFOAM PRO-B1 en COFAFOAM PRO-B1 XL worden in Tabel 1 vermeld.

Tabel 1 – Identificatiekenmerken en prestaties

Identificatiekenmerken	COFAFOAM PRO-B1		
	PRO-B1	PRO-B1 XL	
Volumieke massa [kg/m ³]	± 20 %	25	29
Asgehalte [%]	± 5 %	5,0	5,0
IR spectrum			
Initieel	(1)	(1)	
Na 48 uren	(1)	(1)	
Prestaties			
Verbruik [m streep/bus of drukvat]	Ong. 42 ⁽²⁾	Ong. 450 ⁽³⁾	
Verwerkingstemperatuur [°C]			
Omgeving	+5 tot +35		
Oppervlak	+5 tot +35		
	12	18	
Houdbaarheid [maand]	(bij een omgevingstemperatuur van +5 °C tot +25 °C)		

⁽¹⁾: Gekend door de certificatie-instelling

⁽²⁾: Bus van 750 ml

⁽³⁾: Drukvat van 10,4 kg

2.2 Dampschermen

Voor de mogelijke dampschermen en hun plaatsingswijze wordt verwezen naar hoofdstuk 6 uit de TV 280.

De dampschermen maken deel uit van het systeem, maar maken geen deel uit van deze goedkeuring en vallen niet onder certificatie.

Er zal echter bijzondere aandacht besteed moeten worden aan de overeenkomstigheid van de ondergronden met de gebruikte synthetische koudlijm.

2.3 Thermische isolatie

De thermische isolatie moet beschikken over een technische goedkeuring met certificatie (ATG) voor de daktoepassing waarin de specifieke verlijmde toepassing opgenomen is en de namen van de lijmen COFAFOAM PRO-B1 en/of COFAFOAM PRO-B1 XL als hulpcomponenten vermeld worden.

De minimale kenmerken van het isolatiemateriaal dat gebruikt wordt bij de realisatie van warme daken worden in Tabel 2 vermeld.

Tabel 2 – Kenmerken van isolatie (warme daken)

Type ⁽¹⁾	Delaminatie-weerstand (NBN EN 1607)	Afwerking (onderzijde)
	[kPa]	
PU	≥ 80	Type afwerking: – Gebitumineerd glasvlies – Mineraal glasvlies – Meerlaags aluminium complex
EPS	≥ 80	Naakt

⁽¹⁾: De maximale toegelaten afmetingen voor het verlijmen van de isolatieplaten moeten worden gecontroleerd in de ATG van de isolatie.

3 Fabricage en verkoop

De synthetische koudlijmen COFAFOAM PRO-B1 en COFAFOAM PRO-B1 XL worden gemaakt in een productieplaats gekend door de certificatie-instelling.

De synthetische koudlijm COFAFOAM PRO-B1 is in bussen van 750 ml verpakt.

De synthetische koudlijm COFAFOAM PRO-B1 XL is in drukvaten van 10,4 kg verpakt.

Markering: de bussen en drukvaten zijn voorzien van een markering met vermelding van de productnaam, de Goedkeuringshouder, het logo van het ATG-merk en het ATG-nummer.

De productiecode wordt op de bussen en op het drukvat vermeld.

De firma COFAPRO BV zorgt voor de verkoop van de synthetische koudlijmen COFAFOAM PRO-B1 en COFAFOAM PRO-B1 XL.

4 Ontwerp en uitvoering

4.1 Specificaties voor de ondergrond

De soorten ondergronden vermeld in Tabel 3 zijn toegelaten in het kader van de certificatie van de synthetische koudlijmen COFAFOAM PRO-B1 en COFAFOAM PRO-B1 XL.

Tabel 3 – Toegelaten ondergronden

Ondergrond ⁽¹⁾		Gebruik van de lijm ⁽²⁾	
Type	Voegen	COFAFOAM	
		PRO-B1	PRO-B1 XL
Beton of cementgebonden ondergrond (droog)	-	X	
Cellenbeton (droog)	Gesloten (bv. door middel van een verbindingstrook)	X	
Vezelcementplaat		X	
Multiplex of equivalent ⁽³⁾		X	
Bitumineus membraan, bitumineus dampscherm (afwerking bovenzijde met zand of talk)	-	X	
Aluminium (afwerking bovenzijde) dampscherm	-	X	
Geprofileerde staalplaat	-		O

⁽¹⁾: Met "Ondergrond" bedoelt men het materiaal waarop de lijm in direct contact wordt aangebracht.

⁽²⁾: X = toegelaten / O = niet voorzien in het kader van de huidige Technische Goedkeuring

⁽³⁾: De ondergrond is van klimaatklasse 3, in overeenstemming met de STS 04-4.

De ondergronden worden voldoende stevig bevestigd zodat ze bestand zijn tegen de wind.

De plaatsing en de positie van het dampscherm voldoen aan de voorschriften van de TV 280.

4.2 Voorbereidende werken

De ondergrond voldoet aan de criteria van de TV 280.

Indien de lijm aangebracht wordt op meerdere elementen, worden de voegen bedekt met een verbindingsstrook vooraleer de lijm aan te brengen.

De plaatsing en de keuze van het isolatiemateriaal voldoen zowel aan de voorschriften van de technische goedkeuring ATG als aan die van de huidige technische goedkeuring.

Het oppervlak van de ondergrond is proper, droog en de vlakheid voldoet aan de toegelaten toleranties (cf. TV 280). Alle losse delen (klei, aarde, cement, ...) worden verwijderd. De gaten worden zorgvuldig opgevuld.

4.3 Partiële gekleefde plaatsing

De synthetische koudlijmen COFAFOAM PRO-B1 en COFAFOAM PRO-B1 XL worden aangebracht in de vorm van regelmatige en continue strepen van ongeveer 30 mm breed (ongeveer 65 g/m² tot 75 g/m² van niet-geëxpandeerd lijmschuim in geval van de toepassing met 3 strepen/m^{breedte}, of ongeveer 80 g/m² tot 100 g/m² met 4 strepen/m^{breedte}). De verwerkingstemperatuur, zoals vermeld in Tabel 1, moet gerespecteerd worden.

Bij het aanbrengen van COFAFOAM PRO-B1 en COFAFOAM PRO-B1 XL lijmen moet het product een minimum temperatuur hebben van +10 °C.

Tabel 4 geeft de rekenwaarden die gebruikt moeten worden in het kader van de huidige Technische Goedkeuring ATG.

Het is aan te raden om de lijm licht te bevochtigen alvorens de isolatie te plaatsen, vooral als de omgevingsluchtvochtigheid laag is en in geval van gecombineerd gebruik van isolatie met aluminium afwerking aan de onderzijde op een damp scherm met aluminium afwerking aan de bovenzijde.

Vervolgens wordt het isolatiemateriaal aangebracht door het licht op de synthetische lijmstrengen te drukken binnen de 8 minuten nadat deze aangebracht werden.

Vervolgens wordt een periode van 45 minuten met de lijm COFAFOAM PRO-B1 of 1 uur met de lijm COFAFOAM PRO-B1 XL gerespecteerd voor het belopen van de isolatieplaten. De lijmverbinding mag niet verbroken worden alvorens het schuim volledig uitgehard is.

Een volledige hechting wordt bereikt na ongeveer 24 uren.

4.4 Opslag en werfvoorbereiding

Cf. TV 280 en Tabel 1.

4.5 Windweerstand

De windweerstand van het daksysteem wordt bepaald uitgaande van de te verwachten windbelasting. Deze wordt berekend volgens het BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUtgb).

Voor het berekenen van de windweerstand van het geheel ondergrond – lijm – isolatie, worden de rekenwaarden vermeld in Tabel 4 gebruikt.

Tabel 4 – Rekenwaarde voor de windweerstand (geheel ondergrond – lijm – isolatie)

Ondergrond ⁽¹⁾	Isolatie (afwerking onderzijde)	Rekenwaarde voor de windweerstand [Pa]			
		COFAFOAM PRO-B1			
		PRO-B1		PRO-B1 XL	
		Lijmverbruik (strepen / m _{breedte})		Lijmverbruik (strepen / m _{breedte})	
		3	4	3	4
Beton of cementgebonden ondergrond (droog)	PU (gebitumineerd glasvlies)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	PU (mineraal glasvlies)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	PU (meerlaags aluminium complex)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	EPS (naakt)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
Cellenbeton (droog)	PU (gebitumineerd glasvlies)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	PU (mineraal glasvlies)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	PU (meerlaags aluminium complex)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	EPS (naakt)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
Vezelcementplaat	PU (gebitumineerd glasvlies)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	PU (mineraal glasvlies)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	PU (meerlaags aluminium complex)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	EPS (naakt)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
Multiplex of equivalent ⁽³⁾	PU (gebitumineerd glasvlies)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	PU (mineraal glasvlies)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	PU (meerlaags aluminium complex)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	EPS (naakt)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
Bitumineus membraan, bitumineus dampscherm (zand of talk aan de bovenzijde)	PU (gebitumineerd glasvlies)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	PU (mineraal glasvlies)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	PU (meerlaags aluminium complex)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	EPS (naakt)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
Aluminium (afwerking bovenzijde) dampscherm	PU (mineraal glasvlies)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	PU (meerlaags aluminium complex)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾
	EPS (naakt)	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾	3.000 ⁽²⁾	5.000 ⁽²⁾

Bovenstaande rekenwaarden zijn rekenwaarden voor de wind voor het geheel ondergrond – lijm – isolatie.

Deze rekenwaarden dienen getoetst te worden aan de rekenwaarde voor elke laag waaruit het systeem van het plat dak bestaat (met name door zich te baseren op de forfaitaire waarden van de TV 280 en/of op de ATG van de betrokken componenten) waarbij de laagste rekenwaarde in acht genomen wordt.

- (¹): Met "Ondergrond", bedoelt men van het materiaal waarop de lijm in direct contact wordt aangebracht.
- (²): Deze waarde werd afgetoet volgens de richtlijnen van de Goedkeuringshouder.
- (³): De ondergrond is van klimaatklasse 3, in overeenstemming met de STS 04-4.

De opgegeven rekenwaarden zijn te vergelijken met het effect van de windbelasting met een retourperiode van 25 jaar, zoals opgenomen in het BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUtgb).

Er moet ook rekening gehouden worden met andere voorzorgsmaatregelen:

- De invloeden van de wind waar rekening mee gehouden moet worden, moeten berekend worden in het kader van een voorafgaande studie van de locatie, de vorm en de afmetingen van het bouwwerk en van de verdeelzones op het dakoppervlak, zoals vermeld in het BUtgb Infoblad nr. 2012/02;
- Indien een bijkomende windweerstand nodig is voor het dak, is het aangeraden om een al dan niet tijdelijke ballast (grind, tegels, ...) te voorzien; of het gebruik van bijkomende mechanische bevestigingen om de volledige windbelasting te dragen.

5 Prestaties

De resultaten van de proeven voor de bepaling van de windweerstand van de synthetisch koudlijmen COFAFOAM PRO-B1 en COFAFOAM PRO-B1 XL werden bepaald en worden in Tabel 5 van § 5.1 vermeld.

De resultaten van de proeven voor de bepaling van de treksterkte uitgevoerd op de ondergrond van de synthetische koudlijmen COFAFOAM PRO-B1 en COFAFOAM PRO-B1 XL werden bepaald en worden in Tabel 6 van § 5.2 vermeld.

In de kolom "BUtgb" worden de minimale aanvaardingscriteria vermeld die door de BUtgb vzw werden vastgelegd.

Het naleven van deze criteria wordt bij de verschillende uitgevoerde controles nagegaan en valt onder de productcertificatie.

5.1 Windweerstand

De proeven worden volgens de Leidraad voor de Technische Goedkeuring ATG "Synthetische Lijmen – Isolatie voor Platte Daken" (BUtgb, 2020, § 4.9) uitgevoerd.

Tabel 5 – Synthetische koudlijmen COFAFOAM PRO-B1, COFAFOAM PRO-B1 XL

Ondergrond ⁽¹⁾ en onderliggende lagen	Isolatie		Afdichting		Beoordelingsproeven ⁽²⁾
	Type (afwerking onderzijde)	Bevestiging	Type	Bevestiging	
Multiplex-paneel + hechtvernis + zelfklevend aluminium (afwerking bovenzijde) dampscherm	PU (mineraal glasvlies)	Partieel gekleefd met synthetische koudlijm COFAFOAM PRO-B1 (4 strepen / m _{breedte})	Tweelaagse bitumineuze dakafdichting	Zelfklevend	Proefresultaat = 10.000 Pa Geen breuk

Multiplex-paneel + hechtvernis + zelfklevend aluminium (afwerking bovenzijde) dampscherm	PU (meerlaags aluminium complex)	Partieel gekleefd met synthetische koudlijm COFAFOAM PRO-B1 XL (3 strepen / m _{breedte})	Tweelaagse bitumineuze dakafdichting	Zelfklevend	Proefresultaat = 6.500 Pa Breekt bij 7.000 Pa: - Breuk in de lijm
Geprofileerde staalplaat + hechtvernis + zelfklevend aluminium (afwerking bovenzijde) dampscherm	PU (meerlaags aluminium complex)	Partieel gekleefd met synthetische koudlijm COFAFOAM PRO-B1 XL (3 strepen / m _{breedte})	Tweelaagse bitumineuze dakafdichting	Zelfklevend	Proefresultaat = 4.500 Pa Breekt bij 5.000 Pa: - Breuk in de lijm
Multiplex-paneel + hechtvernis + zelfklevend aluminium (afwerking bovenzijde) dampscherm	PU (meerlaags aluminium complex)	Partieel gekleefd met synthetische koudlijm COFAFOAM PRO-B1 XL (4 strepen / m _{breedte})	Tweelaagse bitumineuze dakafdichting	Zelfklevend	Proefresultaat = 9.500 Pa Breekt bij 10.000 Pa: - Partiële breuk in de lijm - Partiële breuk tussen de lijm en het dampscherm
Multiplex-paneel + hechtvernis + zelfklevend bitumineus dampscherm	EPS (naakt)	Partieel gekleefd met synthetische koudlijm COFAFOAM PRO-B1 (4 strepen / m _{breedte})	Tweelaagse bitumineuze dakafdichting	Zelfklevend	Proefresultaat = 10.000 Pa Geen breuk
Multiplex-paneel + hechtvernis + zelfklevend bitumineus dampscherm	EPS (naakt)	Partieel gekleefd met synthetische koudlijm COFAFOAM PRO-B1 XL (3 strepen / m _{breedte})	Tweelaagse bitumineuze dakafdichting	Zelfklevend	Proefresultaat = 5.500 Pa Breekt bij 6.000 Pa: - Partiële breuk in de lijm - Partiële breuk tussen de lijm en het dampscherm - Partiële breuk tussen de lijm en de isolatie
Multiplex-paneel + hechtvernis + zelfklevend bitumineus dampscherm	EPS (naakt)	Partieel gekleefd met synthetische koudlijm COFAFOAM PRO-B1 XL (4 strepen / m _{breedte})	Tweelaagse bitumineuze dakafdichting	Zelfklevend	Proefresultaat = 10.000 Pa Geen breuk

(1): Met "Ondergrond", bedoelt men het materiaal waarop de lijm in direct contact wordt aangebracht.

(2): Deze waarden zijn het resultaat van proeven. De te gebruiken rekenwaarden voor de windweerstand worden in Tabel 4 vermeld.

5.2 Treksterkte

De proeven worden volgens de Leidraad voor de Technische Goedkeuring ATG "Synthetische Lijmen – Isolatie voor Platte Daken" (BUtgb, 2020, § 4.8) uitgevoerd.

Tabel 6 – Synthetische koudlijmen COFAFOAM PRO-B1, COFAFOAM PRO-B1 XL

Ondergrond	BUtgb criterium	Extern proefresultaat ⁽³⁾
Hout + hechtvernis + zelfklevend bitumineus damp scherm + lijm COFAFOAM PRO-B1 + isolatie PU (gebitumineerd glasvlies) ⁽²⁾		
Na 28 dagen bij 80 °C	$\Delta \leq 50 \%^{(2)}$	X
Hout + hechtvernis + zelfklevend bitumineus damp scherm + lijm COFAFOAM PRO-B1 + isolatie PU (mineraal glasvlies) ⁽²⁾		
Na 28 dagen bij 80 °C	$\Delta \leq 50 \%^{(2)}$	X
Hout + hechtvernis + zelfklevend bitumineus damp scherm + lijm COFAFOAM PRO-B1 + isolatie PU (meerlaags aluminium complex) ⁽²⁾		
Na 28 dagen bij 80 °C	$\Delta \leq 50 \%^{(2)}$	X
Hout + hechtvernis + zelfklevend bitumineus damp scherm + lijm COFAFOAM PRO-B1 + isolatie EPS (naakt) ⁽²⁾		
Na 28 dagen bij 80 °C	$\Delta \leq 50 \%^{(2)}$	X
Hout + hechtvernis + zelfklevend aluminium (afwerking bovenzijde) damp scherm + lijm COFAFOAM PRO-B1 + isolatie PU (mineraal glasvlies) ⁽²⁾		
Na 28 dagen bij 80 °C	$\Delta \leq 50 \%^{(2)}$	X
Hout + hechtvernis + zelfklevend aluminium (afwerking bovenzijde) damp scherm + lijm COFAFOAM PRO-B1 + isolatie PU (meerlaags aluminium complex) ⁽²⁾		
Na 28 dagen bij 80 °C	$\Delta \leq 50 \%^{(2)}$	X
Hout + hechtvernis + zelfklevend bitumineus damp scherm + lijm COFAFOAM PRO-B1 XL + isolatie PU (gebitumineerd glasvlies) ⁽²⁾		
Na 28 dagen bij 80 °C	$\Delta \leq 50 \%^{(2)}$	X
Hout + hechtvernis + zelfklevend bitumineus damp scherm + lijm COFAFOAM PRO-B1 XL + isolatie PU (mineraal glasvlies) ⁽²⁾		
Na 28 dagen bij 80 °C	$\Delta \leq 50 \%^{(2)}$	X
Hout + hechtvernis + zelfklevend bitumineus damp scherm + lijm COFAFOAM PRO-B1 XL + isolatie PU (meerlaags aluminium complex) ⁽²⁾		
Na 28 dagen bij 80 °C	$\Delta \leq 50 \%^{(2)}$	X
Hout + hechtvernis + zelfklevend bitumineus damp scherm + lijm COFAFOAM PRO-B1 XL + isolatie EPS (naakt) ⁽²⁾		
Na 28 dagen bij 80 °C	$\Delta \leq 50 \%^{(2)}$	X
Hout + hechtvernis + zelfklevend aluminium (afwerking bovenzijde) damp scherm + lijm COFAFOAM PRO-B1 XL + isolatie PU (mineraal glasvlies) ⁽²⁾		
Na 28 dagen bij 80 °C	$\Delta \leq 50 \%^{(2)}$	X
Hout + hechtvernis + zelfklevend aluminium (afwerking bovenzijde) damp scherm + lijm COFAFOAM PRO-B1 XL + isolatie PU (meerlaags aluminium complex) ⁽²⁾		
Na 28 dagen bij 80 °C	$\Delta \leq 50 \%^{(2)}$	X

Hout + hechtvernis + zelfklevend aluminium (afwerking bovenzijde) dampscherm + lijm COFAFOAM

PRO-B1 XL + isolatie EPS (naakt)⁽²⁾

Na 28 dagen bij 80 °C	$\Delta \leq 50 \%^{(2)}$	X
-----------------------	---------------------------	---

⁽¹⁾: Afwerking van onderzijde van de isolatie.

⁽²⁾: Vergeleken met de initiële bepaling van treksterkte.

⁽³⁾: X = geëvalueerd en conform aan het criterium (indien dit niet het geval is, wordt de proefwaarde vermeld).

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK EN BEHOUD VAN DE ATG

- A.** Deze technische goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op de bouwproducten vermeld op de voorpagina van dit document.
- B.** Voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de technische goedkeuring, noch voor producten (alook voor de eigenschappen of kenmerken ervan) die niet het voorwerp uitmaken van de technische goedkeuring mogen de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUtgb, het ATG-merk, de technische goedkeuring of het goedkeuringsnummer.
- C.** De technische goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het product. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, zoals beschreven in de technische goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- D.** Enkel de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler kunnen aanspraak maken op de technische goedkeuring.
- E.** Verwijzingen naar de technische goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van het identificatienummer ATG 3287 en de geldigheidstermijn.
- F.** De goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler moeten de onderzoeksresultaten, opgenomen in de technische goedkeuring, in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUtgb of de certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de goedkeuringshouder [of de verdeler] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doet.
- G.** Informatie die door de goedkeuringshouder, de verdeler of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ...) van het product, die het voorwerp zijn van de technische goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de technische goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de technische goedkeuring wordt verwezen.
- H.** De BUtgb, de goedkeuringsoperator en de certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden ingevolge het niet nakomen door de goedkeuringshouder of de verdeler van de bepalingen van dit document.
- I.** De technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat de producten, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:
- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze technische goedkeuring;
 - doorlopend aan de controle door de certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.
- Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUtgb website worden verwijderd.
- J.** De goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de Goedkeurings- en de certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUtgb, de goedkeurings- en de certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.

Deze technische goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de goedkeuringsoperator, SECO/Buildwise, en op basis van het gunstig advies van de gespecialiseerde groep "DAKEN", verleend op 5 september 2023. Daarnaast bevestigde de certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 4 november 2024.

Voor de BUtgb , als geldigverklaring van het goedkeuringsproces	 Eric Winnepenninckx Directeur	 Frederic De Meyer Directeur
Voor de operatoren		
Buildwise	 Olivier Vandooren Directeur	
SECO Belgium	 Bernard Heiderscheidt Directeur	
BCCA	 Olivier Delbrouck Directeur	

BUTgb vzw - UBAtc asbl

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw

Union belge pour l'Agrément technique de la construction asbl

Maatschappelijke zetel en kantoren:

Kleine Kloosterstraat 23
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel.: +32 (0)2 716 44 12
info@butgb-ubatc.be
www.butgb-ubatc.be

BTW: BE 0820.344.539
RPR Brussel

De BUTgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011.

De BUTgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:

